

N° PRIX	DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX	UNITE	Tronçon 10 - 1940 ml				Tronçon 11 - 800 ml			T12 - 830 ml		
			plan 101	AS14	plan 102	AS15	Plan 103	Plan 104	plan 105	AS19	AS18	plan 106
0	FRAIS DE CHANTIER											
01	Installation de chantier	Forf.										
02	Garantie de reprise	Forf.										
1	TRAVAUX PREPARATOIRES											
11	Traitement moyen de la ripisylve (par ml de riviere)	ml	500.00		730.00		500.00	500.00			830.00	
12	Traitement fort de la ripisylve (par ml de riviere)	ml	210.00						800.00			
13	Evacuation des déchets et gravats	t	5.00	2.00	3.00		2.00	2.00	3.00		2.00	
15	Abattage de résineux	U								15.00		
16	Taille en têtard	U	3.00		4.00				4.00			
17	Débroussaillage	m²		200.00		250.00						
2	TERRASSEMENTS											
20	Déblais mis en remblais pour retrait de merlons en haut de berge	m³	3 200.00		800.00							
21	Déblais évacués pour retalutage de berge et risbermes	m³	1 140.00			500.00	300.00			4 250.00		
22	Retrait d'enrochements	m3						5.00				
23	Création d'une mare pour batracien surface 150 m²	Fft			1.00							
25	Décapage / remblais terre végétale	m3	480.00		180.00					510.00		
27	Matériaux graveleux pour reconstitution du fond du lit	m3								102.00	156.00	
29	Matériaux argileux	m3				150.00						
210	Matériaux drainant 2/6, 15/25 et 30/60	m3				350.00						
211	Fossé drainant 30/60	ml				150.00						
212	Enrochement libres 200/400 kg	m3									40.00	
213	Remblais matériaux graveleux-terreux	m3								234.00		
3	GENIE VEGETAL											
30	Enherbement	m²	4 000.00		600.00					2 125.00		
31	Plantation motte d'hélophytes	U	300.00		200.00		200.00	100.00			200.00	
32	Plantation d'arbre + tuteur	U	10.00		5.00		10.00	10.00		10.00	5.00	
33	Plantation d'arbuste + tuteur	U	20.00		10.00		20.00	20.00		20.00	10.00	
35	Restauration coupe type A - Talutage et treillis de coco	ml					20.00	10.00	10.00		10.00	
36	Restauration coupe type B - Boudin d'hélophytes	ml					20.00	10.00	10.00		10.00	
37	Treillis de coco H2M5 + feutre	m²	570.00				100.00			680.00		
38	Création de banquette en terre + coco 2.50 m de large	ml	100.00								390.00	
39	Roseaux pharmites australis	U				2 000.00						
310	Fascine d'hélophytes	ml								170.00	260.00	
311	hélophyte grimpant masque palplanches	U									520.00	
312	Boutures de saules	U						300.00	300.00			
4	DIVERS											
40	Epis en li mineur	U	10.00									
42	Panneau d'information	U		1.00				1.00		1.00		
44	Dépose / Pose de cloture séparative 2.00 m	ml					30.00	25.00	35.00			
45	Pose lisse en bois	ml		20.00								
46	prolongation rejet EP (4 canalisations)	fft									1.00	