

**DETAIL QUANTITATIF et ESTIMATIF
SAINT AVOLD - TRONCON 1 - AMONT**

ZONE AMONT RD 603 T1a -Tranche ferme					
N° PRIX	DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX	UNITE	PRIX € H.T.	QUANTITE	MONTANT TOTAL € HT
0	FRAIS DE CHANTIER				
01a	Installation de chantier	Forf.		1.00	
02	Garantie de reprise	Forf.		1.00	
1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
11	Débroussaillage	m ²		3 000.00	
12	Cloture des zones à préserver (espèces invasives ou remarquables)	ml		250.00	
2	TERRASSEMENTS ET GENIE CIVIL				
20	Terrassement en déblais du nouveau lit	m3		400.00	
22	Mur d'entonnement d'ouvrage	ml		17.00	
25	Terrassement et retrait buse sous ouvrage RD603	m3		150.00	
26	Terrassement en grande masse évacués	m3		10 000.00	
27	Evacuation de la buse	ml		90.00	
28	Remblais terre végétale d'apport	m3		500.00	
29	Matériau graveleux pour reconstitution du lit	m3		39.00	
3	GENIE VEGETAL				
30	Enherbement	m2		3 000.00	
31	Plantation arbres	U		40.00	
32	Plantation arbustes	U		50.00	
33	Plantations roseaux	U		200.00	
34	Banquette héliophytes	U		100.00	
4	DIVERS				
40	Mise à niveau de tampons assainissement	U		4.00	
41	Déviaton réseau HTA gaines en attente coulée dans le béton en radier	ml		110.00	
42	Déviaton DN 400 EU et gaine DO	ml		12.00	
43	Déviaton DN 400 EP	ml		8.00	

Montant total HT	
TVA 20%	
Total TTC	

ZONE AVAL RD 603 T1b - Tranche Ferme					
N° PRIX	DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX	UNITE	PRIX € H.T.	QUANTITE	MONTANT TOTAL € HT
1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
11	Débroussaillage	m ²		1 500.00	
12	Cloture des zones à préserver (espèces invasives ou remarquables)	ml		150.00	
2	TERRASSEMENTS ET GENIE CIVIL				
20	Terrassement en déblais du nouveau lit	m3		200.00	
21	Comblement entrée de buse	Fft		1.00	
29	Matériau graveleux pour reconstitution du lit	m3		39.00	
210	Comblement buse existante	ml		420.00	
211	Ouvrage de régulation et de sur-inondation	Fft		1.00	
212	Traitement génie civil fondation du pont (matélas RENO)	m ²		150.00	
3	GENIE VEGETAL				
30	Enherbement	m2		1 500.00	
31	Plantation arbres	U		10.00	
32	Plantation arbustes	U		20.00	

Montant total HT	
TVA 20%	
Total TTC	

Montant total Tranche ferme : HT	
TVA 20%	
Total TTC	

ZONE AVAL T1b - Tranche conditionnelle					
N° PRIX	DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX	UNITE	PRIX € H.T.	QUANTITE	MONTANT TOTAL € HT
0	FRAIS DE CHANTIER				
01b	Installation de chantier TC	Forf.		1.00	
1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
11	Débroussaillage	m ²		500.00	
2	TERRASSEMENTS ET GENIE CIVIL				
20	Terrassement en déblais du nouveau lit	m3		1 800.00	
21	Comblement entrée de buse	Fft		1.00	
28	Remblais terre végétale d'apport	m3		216.00	
29	Matériau graveleux pour reconstitution du lit	m3		27.00	
210	Comblement buse existante	ml		420.00	
213	Gabions technique mixte	ml		90.00	
214	Treillis de coco H2M5 et feutre	m2		720.00	
3	GENIE VEGETAL				
30	Enherbement	m2		1 500.00	

Montant total HT	
TVA 20%	
Total TTC	