



DETAIL QUANTITATIF et ESTIMATIF
TRANCHE 2011

N° PRIX	DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX	UNITE	PRIX UNITAIRE € H.T.	QUANTITE TOTALE 4110 ml	MONTANT TOTAL € HT
0	FRAIS DE CHANTIER				
01	Installation de chantier	Forf.		1.00	
02	Garantie de reprise	Forf.		1.00	
1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
11	Traitement moyen de la ripisylve (par ml de riviere)	ml		3 060.00	
12	Traitement fort de la ripisylve (par ml de riviere)	ml		1 010.00	
13	Evacuation des déchets et gravats	t		19.00	
15	Abattage de résineux	U		15.00	
16	Taille en têtard	U		11.00	
17	Débroussaillage	m²		450.00	
2	TERRASSEMENTS				
20	Déblais mis en remblais pour retrait de merlons en haut de berge	m³		4 000.00	
21	Déblais évacués pour retalutage de berge et risbermes	m³		6 190.00	
22	Retrait d'enrochements	m3		5.00	
23	Création d'une mare pour batracien surface 150 m²	Fft		1.00	
25	Décapage / remblais terre végétale	m3		1 170.00	
27	Matériaux graveleux pour reconstitution du fond du lit	m3		258.00	
29	Matériaux argileux	m3		150.00	
210	Matériaux drainant 2/6, 15/25 et 30/60	m3		350.00	
211	Fossé drainant 30/60	ml		150.00	
212	Enrochement libres 200/400 kg	m3		40.00	
213	Remblais matériaux graveleux-terreux	m3		234.00	
3	GENIE VEGETAL				
30	Enherbement	m²		6 725.00	
31	Plantation motte d'hélophytes	U		1 000.00	
32	Plantation d'arbre + tuteur	U		50.00	
33	Plantation d'arbuste + tuteur	U		100.00	
35	Restauration coupe type A - Talutage et treillis de coco	ml		50.00	
36	Restauration coupe type B - Boudin d'hélophytes	ml		50.00	
37	Treillis de coco H2M5 + feutre	m²		1 350.00	
38	Création de banquette en terre + coco 2.50 m de large	ml		490.00	
39	Roseaux phragmites australis	U		2 000.00	
310	Fascine d'hélophytes	ml		430.00	
311	hélophyte grimpant masque palplanches	U		520.00	
312	Boutures de saules	U		600.00	
4	DIVERS				
40	Epis en li mineur	U		10.00	
42	Panneau d'information	U		4.00	
44	Dépose / Pose de cloture séparative 2.00 m	ml		90.00	
45	Pose lisse en bois	ml		20.00	
46	prolongation rejet EP (4 canalisations)	fft		1.00	

Montant total HT	
TVA 19,6%	
Total TTC	